

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>אולם ספורט צפית</b>				
<b>01.01</b>	<b>עבודות מיזוג</b>				
<b>01.01.15</b>	<b>מיזוג אויר</b>				
<b>01.01.15.001</b>	<b>יחידות מיזוג אויר VRF</b>				
01.01.15.001.0001	יחידת עיבוי משאבת חום VRF ליטא לתפוקה נומינלית של 36.6 טון קירור בטמ' חוץ 35 מעלות חיבורי צנרת גז, חשמל, פיקוד .	קומפ	2.00	100,000.00	200,000.00
01.01.15.001.0002	יחידת טיפול אויר אנכית מקוררת בהתפשטות ישירה לספיקה של CFM 14000 נגד לחץ סטטי חיצוני של 1.5", ותפוקה של 36.6 טון קירור ממוקמת על הקרקע בחוץ, מושתקת SQ, בולמי רעידות קפיציים, פנלים DS, סוללת קירור 6 שורות עומק, שסתומי התפשטות אלקטרוניים מתאימים ל VRF, שתי שורות מסנני אויר אמרגלס+ פר 30\30, לוחית הפעלה מרחוק .	קומפ	2.00	93,000.00	186,000.00
01.01.15.001.0003	מערכת צנרת גז למערכת VRF לתפוקה של 36.6 ט"ק, לכל יטא בנפרד, חיווטי חשמל ותקשורת וניקוז לרבות בידוד תרמי לצנרת, חציבות, הטמנת צנרת גז וחיפוי בהתאם, מחלקים מנחושט וכל אביזרי גז הכל קומפ' לפי הנחיות והגדרות היצרן, לרבות וואקום והלחמות צנרת נחושת תוך שימוש בחנקן ייבש.	קומפ	2.00	7,000.00	14,000.00
01.01.15.001.0004	לוח חשמל ופיקוד לשתי יטאות, לרבות בקרים מתוצרת יצרן יחידת העיבוי וכל חיווטי חשמל ופיקוד הנדרשים בין יחידות העיבוי ללוח וליטאות .	קומפ	1.00	11,000.00	11,000.00
01.01.15.001.0005	צינור מגולוון בקוטר 2" לרבות ספחים וחיבור לנקודות ניקוז .	מ'	30.00	100.00	3,000.00
01.01.15.001.0006	לוח הפעלה מרחוק מרכזי ממוקם במבואה, ל 2 יחידות המיזוג וכל חיווטי חשמל ופיקוד הנדרשים, שעוני שבת להפעלה מתוזמנת לכל יחידה בנפרד	קומפ	1.00	5,000.00	5,000.00
<b>01.01.15.002</b>	<b>תעלות ומפזרים</b>				
01.01.15.002.0001	תעלות פח מגולוון מרובעות בעובי 1.2 מ"מ מבוצעות לפי הוראות מדריך "סמקנה" ארה"ב, לרבות מתלים וחיצוקים, מדפים מפלגים חיבורים גמישים ומיישרי זרימה .	מ"ר	250.00	135.00	33,750.00

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
3,600.00	120.00	30.00	מ"ר	תעלות פח מגולוון מרובעות בעובי 0.8 מ"מ מבוצעות לפי הוראות מדריך "סמקנה" ארה"ב, לרבות מתלים וחזזוקים, מדפים מפלגים חיבורים גמישים ומיישרי זרימה .	01.01.15.002.0002
1,650.00	55.00	30.00	מ"ר	בידוד אקוסטי פנימי לתעלה מלבנית בעובי "1.	01.01.15.002.0003
21,250.00	85.00	250.00	מ"ר	בידוד אקוסטי פנימי לתעלה מלבנית בעובי "2.	01.01.15.002.0004
24,500.00	490.00	50.00	מ'	תעלות פח מגולוון עגולות ספירוקל מבוצעות לפי הוראות מדריך "סמקנה" ארה"ב, לרבות מתלים וחזזוקים, מדפים מפלגים, ומיישרי זרימה, כולל פירקונסטרוקציות עזרתליתית התעלות לקונסטרוקציית הגג, צביעה בתנור בגוון לפי בחירת המזמין, בידוד פנימי בעובי "1 בקוטר נטו 105 ס"מ.	01.01.15.002.0005
13,200.00	550.00	24.00	יח'	מפזר אויר קירי עם וסת מאלומיניום משוך וצבוע במידות צוואר 100X25 ס"מ עם שוליים מעוגלים .	01.01.15.002.0006
10,370.00	1,700.00	6.10	מ"ר	תריס אויר חוזר מאלומיניום משוך עם להבים קבועים ב 45 מעלות צביעה בתנור במידות צוואר מעל 0.1 מ"ר .	01.01.15.002.0007
1,100.00	550.00	2.00	יח'	תריס אויר צח מאלומיניום משוך עם וסת בעל ידית ומסנן במידות צוואר 50X50 ס"מ.	01.01.15.002.0008
2,000.00	2,000.00	1.00	קומפ	תוספת מחיר לאטימת תפרים של תעלות חיצוניות ע"י שתי שכבות סילפסט . מדוד קומפלט לכל התעלות החיצוניות .	01.01.15.002.0009
6,000.00	40.00	150.00	מ"ר	צביעת תעלות בצבע מיוחד לפח מגולוון בגוון לבן, שתי שכבות .	01.01.15.002.0010
11,900.00	70.00	170.00	מ"ר	צביעת תעלות בתנור מיוחד לפח מגולוון בגוון לפי בחירת האדריכל .	01.01.15.002.0011
8,000.00	20.00	400.00	ק"ג	קונסטרוקצית פרופילי פלדה מגולוונים U50 לתמיכת תעלות לאגדי הגג .	01.01.15.002.0012
				<b>עבודות בינוי נלוות ושונות</b>	<b>01.01.15.003</b>
5,400.00	1,800.00	3.00	מ"ק	בסיס בטון מזויין ב -300, בעובי 20 ס"מ וחיבור למוליך הארקה, ליחידות מיזוג .	01.01.15.003.0001
3,000.00	3,000.00	1.00	קומפ	אטימת כל מעברי תעלות דרך הקירות לרבות בדיקה בהתזת מים בלחץ, מפני חדירת גשם .	01.01.15.003.0002

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
10,000.00	5,000.00	2.00	קומפ	קונסטרוקציית רשת הגנה, לתריסי אויר חוזר מפני פגיעות כדורים, באמצעות צינורות "1 מרותכים - בהתאם לפרטים בתכניות, צבע יסוד + צבע אפוקסי בגוון לפי בחירת המזמין, במידות כלליות 230X170 ס"מ.	01.01.15.003.0012
<b>574,720.00</b>				<b>סה"כ למיזוג אויר</b>	
				<b>פתחים</b>	<b>01.02</b>
				<b>רכיבים מתועשים בבניין</b>	<b>01.02.22</b>
				הוראות ביצוע: 1. הפתיחה תבוצע ע"י קבלן רשום, 2. מהנדס הקבלן ימונה כאחראי לביצוע. 3. בסיום הביצוע המהנדס יעביר מכתב חתום שהוא ביצע את הפתחים של הקירות וביצע את המסגרות ע"פ התוכניות. 4. אין לפגוע באלמנטים טרומיים שאינם בתחום הפתחים. 5. פתיחה אנכית של הקיר תבוצע בעזרת דיסק בלבד. 6 השימוש במכשיר קונגו אסור בעת הפירוק. 7. יש לבצע תמיכה זמנית לקיר במודל 5 לפני פתיחת הקיר. 8. בארבעת הפתחים רום הפתחים היו תחתית היחידות הטרומיות. 9. באחריות הקבלן לפנות את הפסולת שנוצרת מהעבודה, הפינוי מגולם בסעיף הניסור ולא תשולם תוספת.	01.02.22.0001
				<b>מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות</b>	<b>01.02.22.011</b>
5,750.00	250.00	23.00	מ'	חיזוק אנכי ואופקי למשקוף באמצעות מסגרת פח מכופף בהתאם לפרט שסופק ע"י הקונסטרוקטור, לרבות עיגון לרצפה ולתקרת הבטון ע"י פלטיקה ו- ברגי עיגון	01.02.22.011.3041
<b>5,750.00</b>				<b>סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין</b>	
				<b>הריסות ופירוקים</b>	<b>01.02.24</b>

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				<b>חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות</b>	<b>01.02.24.021</b>
3,978.00	1,800.00	2.21	מ"ר	ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזוין בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר ובעובי 10 ס"מ	01.02.24.021.0450
9,800.00	1,750.00	5.60	מ"ר	ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 4.0 עד 10.0 מ"ר ובעובי 10 ס"מ	01.02.24.021.0510
<b>13,778.00</b>				<b>סה"כ להריסות ופירוקים</b>	
				<b>מתקני חשמל</b>	<b>01.08</b>
				<b>חפירות ובסיסי בטון</b>	<b>01.08.11</b>
2,240.00	56.00	40.00	מ'	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 60 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	01.08.11.0012
900.00	90.00	10.00	מ'	תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 60 ס"מ	01.08.11.0525
<b>3,140.00</b>				<b>סה"כ לחפירות ובסיסי בטון</b>	
				<b>תאי בקרה</b>	<b>01.08.12</b>
1,016.00	508.00	2.00	קומפ	חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים לרבות חציבת פתח לצנרת בקוטר עד 8" וסתימת הפתח בבטון	01.08.12.0200
<b>1,016.00</b>				<b>סה"כ לתאי בקרה</b>	
				<b>תעלות כבלים</b>	<b>01.08.23</b>
21,600.00	216.00	100.00	מ'	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	01.08.23.0010
930.00	62.00	15.00	מ'	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	01.08.23.0100
<b>22,530.00</b>				<b>סה"כ לתעלות כבלים</b>	
				<b>חציבות בעבודות חשמל</b>	<b>01.08.26</b>
620.00	310.00	2.00	יח'	קידוח מעבר בקיר בלוקים, עבור צינור בקוטר 4" לרבות הצינור (חדירה למבנה)	01.08.26.0085

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>סה"כ לחציבות בעבודות חשמל</b>				<b>620.00</b>
<b>01.08.31</b>	<b>כבלי נחושת</b>				
01.08.31.0200	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מ'	150.00	47.00	7,050.00
01.08.31.0230	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מ'	150.00	67.00	10,050.00
01.08.31.0305	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מ'	30.00	227.00	6,810.00
	<b>סה"כ לכבלי נחושת</b>				<b>23,910.00</b>
<b>01.08.34</b>	<b>מוליכי נחושת מבודדים</b>				
01.08.34.0060	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	150.00	15.00	2,250.00
	<b>סה"כ למוליכי נחושת מבודדים</b>				<b>2,250.00</b>
<b>01.08.35</b>	<b>מוליכי נחושת</b>				
01.08.35.0030	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	50.00	29.00	1,450.00
	<b>סה"כ למוליכי נחושת</b>				<b>1,450.00</b>
<b>01.08.40</b>	<b>הארקות והגנות</b>				
01.08.40.0010	אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים	יח'	3.00	400.00	1,200.00
01.08.40.0033	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 800x50x5 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה	יח'	1.00	980.00	980.00
01.08.40.0050	נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית	נק'	9.00	179.00	1,611.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>סה"כ להארקות והגנות</b>				<b>3,791.00</b>
<b>01.08.43</b>	<b>בדיקות בודק</b>				
01.08.43.0020	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 250X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ	1.00	2,050.00	2,050.00
	<b>סה"כ לבדיקות בודק</b>				<b>2,050.00</b>
<b>01.08.56</b>	<b>עמודי תאורה ואביזרים</b>				
01.08.56.2250	חיבור כבל לעמוד תאורה קיים או מרכזית מאור, לרבות חציבה ביסוד בטון אם נדרש, הוספת צנרת ומהדקים וחיבור מושלם	יח'	2.00	455.00	910.00
	<b>סה"כ לעמודי תאורה ואביזרים</b>				<b>910.00</b>
<b>01.08.61</b>	<b>מבנה ללוחות חשמל</b>				
01.08.61.0261	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 800X600X300 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	4.00	1,770.00	7,080.00
	<b>סה"כ למבנה ללוחות חשמל</b>				<b>7,080.00</b>
<b>01.08.63</b>	<b>מאמתיים</b>				
01.08.63.0010	מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	9.00	867.00	7,803.00
01.08.63.0020	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	2.00	877.00	1,754.00
01.08.63.0040	מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
01.08.63.0060	מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	2,700.00	2,700.00
01.08.63.0330	תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X250 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'	1.00	780.00	780.00
01.08.63.0600	סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד A3X630	יח'	3.00	410.00	1,230.00

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
<b>16,157.00</b>				<b>סה"כ למאמתיים</b>	
				<b>אביזרי חשמל שונים</b>	<b>01.08.73</b>
1,260.00	210.00	6.00	יח'	מפסק זרם פקט 3X32 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	01.08.73.0235
1,685.00	337.00	5.00	יח'	מפסק זרם פקט 3X63 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	01.08.73.0240
528.00	528.00	1.00	יח'	מפסק זרם פקט 3X100 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	01.08.73.0250
<b>3,473.00</b>				<b>סה"כ לאביזרי חשמל שונים</b>	
				<b>הקצב לבצ"מ</b>	<b>01.09</b>
				<b>הקצבים לעבודות מיוחדות</b>	<b>01.09.61</b>
				<b>הערות כלליות לפרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות</b>	<b>01.09.61.001</b>
68,000.00	68,000.00	1.00	קומפ	הקצב באישור מפקח	01.09.61.001.0001
<b>68,000.00</b>				<b>סה"כ להקצבים לעבודות מיוחדות</b>	
				<b>גל גרוסמן</b>	<b>02</b>
				<b>עבודות איטום</b>	<b>02.05</b>
				<b>איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות</b>	<b>02.05.13</b>
3,030.00	101.00	30.00	מ"ר	איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות פלסטומריות, דרגה R עם ציפוי אגרגט לבן מושבחות בפולימר APP, בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפלט 5R" או "ביטומפלט 5R" או "ספירפלט 5R לבן" או "ישראלובה 5R" או ש"ע. היריעות מולחמות לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ לאורך, ו 15 ס"מ לרוחב, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר	02.05.13.0010

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
2,028.00	78.00	26.00	מ'	איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות אלסטומריות, דרגה R מושבחות בפולמר SBS, בעובי 5 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע	02.05.13.0032
<b>5,058.00</b>				<b>סה"כ לאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות</b>	
				<b>מתקני חשמל</b>	<b>02.08</b>
				<b>כבלי נחושת N2XY (XLPE)</b>	<b>02.08.31</b>
1,880.00	47.00	40.00	מ'	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	02.08.31.0200
<b>1,880.00</b>				<b>סה"כ לכבלי נחושת N2XY (XLPE)</b>	
				<b>בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל</b>	<b>02.08.43</b>
980.00	980.00	1.00	קומפ	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	02.08.43.0015
<b>980.00</b>				<b>סה"כ לבדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל</b>	
				<b>מאמ"תים</b>	<b>02.08.63</b>
14,400.00	3,600.00	4.00	יח'	מאמ"תים עד 4x250 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	02.08.63.0234
<b>14,400.00</b>				<b>סה"כ למאמ"תים</b>	
				<b>מתקני מיזוג אוויר</b>	<b>02.15</b>
				<b>מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות</b>	<b>02.15.41</b>

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.15.41.2220	מזגן מיני מרכזי (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 38,000 תלת פאזי, לרבות 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס, מותקן מושלם	קומפ	4.00	11,890.00	47,560.00
02.15.41.9020	פירוק יחידה מיני מרכזית לרבות יחידת האידוי, יחידת העיבוי, צנרת הגז והתעלות, ופינויין למקום עליו יורה המזמין	קומפ	4.00	830.00	3,320.00
	<b>סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות</b>				<b>50,880.00</b>
<b>02.15.61</b>	<b>תעלות פח למערכות פיזור אוויר</b>				
02.15.61.0040	תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 1.25 מ"מ	מ"ר	125.00	190.00	23,750.00
02.15.61.9000	פירוק תעלות לסוגיהן השונים (תעלות מבודדות, ללא בידוד, פח, P.V.C וכד') ע"י צוות של 2 פחחים ופינויין למקום עליו יורה המזמין	י"ע	2.00	2,340.00	4,680.00
	<b>סה"כ לתעלות פח למערכות פיזור אוויר</b>				<b>28,430.00</b>
<b>02.15.80</b>	<b>בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות</b>				
02.15.80.0040	בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מצופים נאופרן בעובי 1"	מ"ר	125.00	60.00	7,500.00
	<b>סה"כ לבידוד תרמי ואקוסטי לתעלות</b>				<b>7,500.00</b>
<b>02.24</b>	<b>הריסות ופירוקים</b>				
<b>02.24.70</b>	<b>פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום</b>				
02.24.70.0530	קילוף יריעות איטום מעל גג קיים, שכבה אחת, לרבות פירוק רולקות וניקוי הגג	מ"ר	30.00	46.00	1,380.00
	<b>סה"כ לפירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום</b>				<b>1,380.00</b>
<b>02.60</b>	<b>מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b>				
<b>02.60.30</b>	<b>ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים</b>				
02.60.30.1410	השכרה, הובלה ופינוי של מכלה עם פסולת בניין. נפח המכלה 8-12 מ"ק (מכלה קטנה) למרחק מעל 15 ועד 30 ק"מ (לאחר הטמנה או תחנת מעבר הקרובים ביותר), לא כולל אגרות הטמנה, באישור המפקח בלבד. הסעיף אינו מיועד לעבודות פינוי שמחירן נכלל בעבודות בניה/שיפוץ המבוצעות במבנה	קומפ	1.00	1,750.00	1,750.00

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
1,750.00				סה"כ לש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים	
<b>סה"כ לקובץ מאוחד מיזוג אולם ספורט + גל גרוסמן</b>					
<b>סה"כ לקובץ מאוחד מיזוג אולם ספורט + גל גרוסמן</b>					
750,625.00				01 אולם ספורט צפית	
112,258.00				02 גל גרוסמן	
862,883.00				סה"כ עלות	
155,318.94				מע"מ בשיעור 18%	
1,018,201.94				סה"כ כולל מע"מ	

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות